

--- PRESUPUESTO ---

Material y Mano de Obra

1er Tramo de 500 metros:

500 metros lineales cunetas (un lado) 375 metros cúbicos a 0.30 metro cúbico .....	\$102.00
300 metros cúbicos de rajón a \$1.20 mte. cub.....	360.00
1 alcantarilla 3 mts. luz de madera dura .....	100.00
6 metros cúbicos de muro piedra y concreto .....	36.00
	<u>598.00</u>

2do. Tramo de 300 metros; Playa

Destruccionar este tramo .....	30.00
Un puente de madera dura en el Hijaire sobre pilotaje 10 metros de luz .....	300.00
	<u>330.00</u>

3er Tramo de 200 metros en loma:

2000 metros cúbicos de excavación a 0.30 metro cub... 600.00	
100 metros cub. de rajón para el muro en seco .....	100.00
	<u>700.00</u>

4to. y 5to. Tramo de 800 y 1500 metros:

2300 metros lineales de cunetas en ambos lados igual 1280 metros cub. a 0.30 met. cub. ....	384.00
300 mts. cub. de piedra para bacheos a \$1.00 met..	300.00
300 " " " grava para # " .60 "	180.00
	<u>864.00</u>

Tramo de 600 metros:

100 jornales de \$1.00 para romper con machorra y pistolete los cabezotes q. sobresalen en el terreno natural .....	100.00
	Total \$ 2,592.00
10% de imprevistos .....	259.00
	<u>Gran total \$ 2,851.20</u>

Nota:-- No se calcula el ensanche de la faja y tala de unos pocos arboles porque se supone le hagan los vecinos de allí.

---

Adicional:-- Este presupuesto fué confeccionado en el año 1937 por lo q. hay q. aumentar su costo a los precios actuales de material y jornales.

Otra.-- Como se balla en estos momentos en Baracoa un contratista de obras ampliando el campo de aterrizaje de la Cia. Cubana de Aviacion Sr. Salazar con niveladoras y un "ball-dogzer", y con motivo de q. todo este año es el centenario del natalicio del Titán de Bronce, se estima q. la oportunidad psicologica para la realizacion de esta modesta Avenida de la Libertad como un tributo a la memoria del Gigante caido q. iniciara heroicamente la ruta de Oriente a Occidente en Boca de Duaba, por la emancipacion de nuestra Patria.